

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำจืด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๗๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ซอยรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑ ตำบล
น้ำจืด ดำเนินการโดย ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๘๐ X ๑.๘๐ เมตร
ยาว ๖.๐๐ เมตร ชนิด ๒ ช่อง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๙,๑๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายสุนทร คลังนิพิตร ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....
 ๒. นายธนภัทร ไพโรจน์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ ลงชื่อ.....
 ๓. นางศิริลักษณ์ อวลนวน ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ ลงชื่อ.....

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
 ประเภทงาน ท่อลอดเหลี่ยม (BOX CULVERT)
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 x 6.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย...รุ่งอรุณ..... หมู่ที่ ...1.... ตำบล.....น้ำจืด..... อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ตามแบบเลขที่ ทข - 5 -202 ถึง 204/45 กรมทางหลวงชนบท
 ประมาณการตามแบบ פר.4 จำนวน 1 แผ่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	286,839.43	1.2782	366,638.16	<u>Factor F</u>
2	เบี้ยประชาสัมพันธ์โครงการ	2,500.00		2,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ระยะเวลาทำงาน(เดือน) 60 วัน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		369,138.16	
		คิดเป็นเงินประมาณ		369,100.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้างประมาณ 17,087.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.น้ำจืด ที่ 052/2560 ลงวันที่ 18 เมษายนพ.ศ. 2560

ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนดพร้อมได้ลงชื่อ เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุนทร คลังนิพิตร)

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชนภัทร ไพโรจน์)

ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริลักษณ์ อวลนวน)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 x 6.00 ม.

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
 สถานที่ก่อสร้าง ซอย...รุ่งอรุณ..... หมู่ที่ ...1.... ตำบล.....น้ำจืด..... อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ตามแบบเลขที่ ทช - 5 -202 ถึง 204/45 กรมทางหลวงชนบท
 ประมาณการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ต้นทุนค่าวัสดุ		ต้นทุนค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ท่อลอดเหลี่ยม 2 - 1.80 x 1.80 x 6.00 ม.							
1	งานดินขุด	116.24	ลบ.ม.	-	-	21.78	2,531.71	2,531.71
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.05	ลบ.ม.	1,775.70	5,415.89	306.00	933.30	6,349.19
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	40.23	ลบ.ม.	1,962.62	78,956.20	306.00	12,310.38	91,266.58
4	งานเหล็กเสริม	2.94	ตัน	-	-	-	-	-
	- RB ขนาด 6 มม.	0.03	ตัน	22,550.28	676.51	4,100.00	123.00	799.51
	- RB ขนาด 9 มม.	0.06	ตัน	21,047.10	1,262.83	4,100.00	246.00	1,508.83
	- RB ขนาด 25 มม.				-		-	-
	- DB ขนาด 12 มม.	1.90	ตัน	21,306.08	40,481.55	3,300.00	6,270.00	46,751.55
	- DB ขนาด 16 มม.	0.60	ตัน	21,029.44	12,617.66	3,300.00	1,980.00	14,597.66
	- DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-
	- DB ขนาด 25 มม.(Dowel)	0.35	ตัน	19,943.14	6,980.10	3,300.00	1,155.00	8,135.10
5	ลวดผูกเหล็ก	88.00	กก.	58.50	5,148.00	-	-	5,148.00
6	งานไม้แบบ	69.00	ตร.ม.	-	-	154.00	10,626.00	10,626.00
	- ไม้แบบ 50%	34.00	ลบ.ม.	467.29	15,887.86	-	-	15,887.86
7	- ค้ำยัน + เคร่า	10.00	ลบ.ฟ.	467.29	4,672.90	-	-	4,672.90
8	- ตาปู	13.00	กก.	35.67	463.71	-	-	463.71
9	งานดินถม	557.00	ลบ.ม.	140.19	78,085.83	-	-	78,085.83
10	joint filler	1.00	ตร.ม.	15.00	15.00	-	-	15.00
11	งานอื่น ๆ		L/S		-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
	รวมค่างานต้นทุน							286,839.43

พื้นที่ใช้สอย = 21.60 ตร.ม.

ผู้ประมาณราคา.....
 (นายธนภัทร ไพโรจน์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

